附件

序号	项目名称	环评类别	环评编制单位	建设地点	项目建设概况	主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施
1	中卫市炜恒再生资源	环境影响报告表	众旺达（宁夏）技术咨询有限公司	中卫市沙坡头区镇罗镇	<p>项目建设地址位于中卫市沙坡头区镇罗镇，总占地面积为 10000.5m²，为新建项目，主要建设一条 8 万吨铁合金冶炼废渣回收分拣加工生产线。项目建设破碎车间</p>	<p>项目建设环境影响控制主要措施</p> <p>（一）项目建设必须严格执行建设项目环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度规定。</p> <p>（二）严格落实《报告表》提出的废气防治措施。</p> <p>项目营运期产生的废气主要为破碎、筛分过程中产生的粉尘。在破碎机、滚动筛上方设置集气罩，粉尘经集气罩收集后，经引风机引至布袋除尘器处理，最终通过 15m 高排气筒排放，厂界</p>

<p>有限公司8万吨铁合金冶炼废渣回</p>				<p>(1300m²)、分拣车间(1500m²)、成品仓库(800m²)、原料仓库(1500m²)以及办公生活区等。本项目总投资1800万元,其中环保投资34万元,占总投资的1.89%。</p>	<p>颗粒物排放浓度须满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准中颗粒物最高允许排放浓度。破碎、筛分车间产生的无组织粉尘,通过强制通风,及时洒水抑尘等措施,无组织颗粒物排放浓度须满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放浓度限值。</p> <p>(三)严格落实《报告表》提出的废水防治措施。</p> <p>项目产生的废水为生活污水,主要为洗漱废水,用于厂区洒水抑尘。厂区设置旱厕,定期清掏,清掏物用于农田施肥。</p> <p>(四)严格落实《报告表》提出的固废防治措施。</p> <p>人工分选出的杂质收集后,外售综合利用;生活垃圾设置垃圾箱,收集后交由环卫部门统一处理。</p>
------------------------	--	--	--	---	---

	收 分 拣 加 工 项 目				<p>(五) 严格落实《报告表》提出的噪声防治措施。</p> <p>厂区进行合理布局，选用低噪声设备，采取消声、隔声、减振等措施；进入厂区车辆限速、禁止鸣笛，厂界噪声须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准。</p> <p>(六) 严格落实《报告表》提出的环境管理措施与环境监测计划。</p> <p>成立相应的机构，制订详细的环境管理制度和环境培训计划，规范排污口，落实环保措施，严格按照项目运营期环境监测计划一览表定期进行监测。</p> <p>(七) 项目冬季取供暖采用电暖气。</p> <p>三、有关要求</p> <p>本批复仅限于《报告表》确定的工程内容，</p>
--	---------------------------------	--	--	--	---

						<p>建设项目的地点、性质、规模、路径、采用的工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。《报告表》自批准之日起，如超过 5 年方决定工程开工建设的，《报告表》应当报我局重新审核。</p> <p>四、项目竣工投入运行前须按规定办理项目环保竣工验收，验收合格后方可投入生产。</p> <p>五、建设项目须依法依规取得相关部门合法手续后，方可开工建设。</p>
2	中 卫 市 金	环 境 影 响	众 旺 达 (宁 夏)	中 卫 市 沙 坡 头 区 永	<p>项目建设地址位于中卫市沙坡头区永康镇沙滩村，占地面积 9866.7m²</p>	<p>项目建设环境影响控制主要措施</p> <p>(一) 项目建设必须严格执行建设项目环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度规定。</p>

绿丰禽蛋生产流通农民专业合作社	报告表	技术咨询有限公司	康镇沙滩村	<p>(14.8 亩)，为新建项目，主要建设年加工 1.2 万吨纸浆模塑托盘生产线一条。项目建设钢结构生产车间 (288m²)、原料库 (500m²)、晾晒区 (3000m²) 及办公生活区，配套打浆罐、原浆罐、配浆罐、成品浆罐、循环水罐、蛋托机等。项目总投资为 300</p>	<p>(二) 严格落实《报告表》提出的废气防治措施。 废气主要为运输车辆尾气，车辆进入厂区减速慢行。</p> <p>(三) 严格落实《报告表》提出的废水防治措施。 项目产生的废水为生活污水，主要为洗漱废水，用于厂区洒水抑尘。厂区设置旱厕，定时清掏，清掏物用于周边农田施肥。</p> <p>(四) 严格落实《报告表》提出的固废防治措施。 纸板上的废胶带清理后装入垃圾箱和生活垃圾集中收集后，交由环卫部门统一处理。</p> <p>(五) 严格落实《报告表》提出的噪声防治措施。 厂区进行合理布局，选用低噪声设备，采取消声、隔声、减振等措施；进入厂区车辆限速、禁止鸣笛，厂界噪声须满足《工业企业厂界环境</p>
-----------------	-----	----------	-------	--	--

	社 年 加 工 1.2 万 吨 纸 浆 模 塑 托 盘 生				<p>万元，其中环保投资 13.5 万元，占总投资的 4.5%。</p>	<p>噪声排放标准》(GB12348-2008)中 2 类标准。</p> <p>(六) 严格落实《报告表》提出的防渗措施。</p> <p>项目各类浆罐池体应采取防渗措施，采用抗渗钢纤维混凝土防渗方式，混凝土的强度等级不低于 C25，抗渗等级不低于 P6，厚度不小于 100mm。对于混凝土中间的伸缩缝和实体基础的缝隙，通过填充柔性材料达到防渗目的。</p> <p>(七) 严格落实《报告表》提出的环境管理措施与环境监测计划。</p> <p>成立相应的机构，制订详细的环境管理制度和环境培训计划，落实环保措施，严格按照项目运营期环境监测计划一览表定期进行监测。</p> <p>三、有关要求</p> <p>本批复仅限于《报告表》确定的工程内容，</p>
--	--	--	--	--	--------------------------------------	--

	产 线 项 目				<p>建设项目的地点、性质、规模、路径、采用的工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。《报告表》自批准之日起，如超过 5 年方决定工程开工建设的，《报告表》应当报我局重新审核。</p> <p>四、项目竣工投入运行前须按规定办理项目环保竣工验收，验收合格后方可投入生产。</p> <p>五、建设项目须依法依规取得相关部门合法手续后，方可开工建设。</p>
--	------------------	--	--	--	---