

附件

序号	项目名称	环评类别	环评编制单位	建设地点	项目建设概况	主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施
1	乌玛公路青铜峡至中	环境影响报告表	众旺达（宁夏）技术咨询有限公司	中卫市沙坡头区镇罗镇	项目建设地点位于中卫市沙坡头区镇罗镇，总占地面积 124981m ² ，主要建设拌合站和预制梁场。拌合站位于镇罗镇镇照路与马场沟渠交叉处西侧 700m 处，占地面	项目建设环境影响控制主要措施 （一）项目建设必须严格执行建设项目环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度规定。 （二）严格落实《报告表》提出的废气防治措施。 沥青混凝土生产线骨料烘干、筛分过程产生的粉尘采用二级脉冲布袋除尘器处理后，通过 15m 高排气筒排放；沥青混凝土生产线搅拌机废气采用布袋除尘+活性炭吸附设备处理后，通过引

	卫 段 第 A6 标 段 拌 合 站 和 预 制 梁 场			积为 80000m²，主要建设内容包括混凝土拌合站 1 处、水稳站 1 处、沥青站 1 处以及项目部办公生活区域；预制梁场位于镇罗镇镇照路与马场沟渠交叉处东侧 300m 处，占地面积为 44981m²。主要建设内容为预制梁场 1 处、钢筋加工场 1 处、小型构件预制	风机引至 15m 高排气筒排放，废气排放浓度须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中二级排放标准；沥青混凝土生产线烘干系统燃烧器使用 0#柴油作为燃料，产生的废气经一根 15m 高排气筒排放，污染物排放浓度须满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中大气污染物排放二级标准。导热油锅炉燃烧产生的废气经一根 15m 高排气筒排放，污染物排放浓度须满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表 2 中燃油锅炉排放标准。矿粉储罐、水泥粉罐产生的粉尘，配套安装布袋除尘器处理后通过 15m 高排气筒排放，颗粒物排放浓度须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297 - 1996）表 2 中二级标准。
--	---	--	--	--	---

	项目			场 1 处（包括 1 条混凝土生产线）。项目建成后，年加工水泥混凝土 1.24 万 m³、沥青混凝土 2.5 万 m³、水泥稳定土 6.5 万 m³、预制梁板 0.44 万 m³、小型预制构件 0.25 万 m³和钢筋 1812t。所有产品只用于乌玛公路青铜峡至中卫段第 A6 标段，不外售。项目总投资	运营期无组织排放废气主要为碎石和砂等粒状物料在装卸过程、汽车运输过程产生的粉尘以及焊接烟尘。采用封闭式料仓，项目物料在装卸过程采用封闭式罐车运输，厂区道路进行硬化，控制汽车装载量，采用遮盖篷布密闭运输方式，同时加强日常环境管理，及时洒水降尘。钢筋加工车间全封闭设置，配套安装移动式焊接烟尘处理设备处理，厂界颗粒物排放浓度须满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表 3 的无组织排放限值要求。 （三）严格落实《报告表》提出的废水防治措施。 水泥混凝土生产线生产废水通过三级沉淀池沉淀处理后，上清液进入清水池，循环用于搅拌机的清洗，不外排。生活污水经 30m³化粪池处理
--	----	--	--	---	---

				1200 万元，其中环保投资为 198.5 万元，约占总投资的 16.54%。	后，定期清运至中卫清源供排水有限公司处置。 （四）严格落实《报告表》提出的固废防治措施。 除尘器收集的粉尘及沉淀池产生的沉渣，作为原料回用于生产；钢筋加工产生的废边角料，集中收集后外售综合利用；废活性炭为危险废物，暂存于危废暂存间（4m²），定期交由有资质的单位进行处理；生活垃圾分类收集后及时清运至垃圾中转站转运处置。 （五）严格落实《报告表》提出的噪声防治措施。 厂区通过采取选用低噪声设备，设备合理布局，对固定的设备加厚设备基础底板，加强设备基底，加装减振垫圈、消音装置，合理规划车辆运输路线，采取限速行驶、禁止鸣笛等综合降噪措施后，厂界噪声须满足《工业企业厂界环境噪
--	--	--	--	--	---

					声排放标》（GB12348-2008）1 类标准要求。 （六）严格落实《报告表》提出的防渗措施。 厂区进行分区防渗，沉淀池作为一般污染防渗区防渗层的渗透性能不应低于 1.5m 厚、渗透系数为 $1.0\times 10^{-7}\text{cm/s}$ 的粘土层的防渗性能；危废暂存间、沥青混凝土搅拌站及罐区重点污染防渗区防渗性能应不低于 6.0m 厚、渗透系数为 $1.0\times 10^{-7}\text{cm/s}$ 的粘土层的防渗性能。 （七）严格落实《报告表》提出的风险防范措施。 项目可能产生的环境风险主要为沥青、柴油储存和使用或人为操作等原因，存在着发生泄漏和突发性污染事故风险的可能，严格落实《报告表》中提出的风险防范措施，编制企业突发环境事件应急预案，定期开展教育培训、操作演练，
--	--	--	--	--	--

					建立安全管理制度，确保环境安全。厂区设置事故池（1000m³），罐区地面做防渗处理，沥青储罐罐区设高度为 1m 的防火堤。 （八）严格落实《报告表》提出的环境管理措施与环境监测计划。 设置管理机构，制订详细的环境管理制度和环境培训计划，落实环保措施，做好排污口的规范化工作，按照监测计划一览表定期进行监测。 （九）项目冬季取暖采用空气源热泵。项目运营期满后预制梁场设备场地全部清除，进行生态恢复。 三、有关要求 本批复仅限于《报告表》确定的工程内容，
--	--	--	--	--	--

					建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。《报告表》自批准之日起超过5年，方决定工程开工建设的，《报告表》应当报我局重新审核。 四、项目竣工投入运行前须按规定办理项目环保竣工验收，验收合格后方可投入生产。 五、建设项目须依法依规取得相关部门合法手续后，方可开工建设。
--	--	--	--	--	---