

附件

序号	项目名称	环评类别	环评编制单位	建设地点	项目建设概况	主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施
1	宁夏明巨电石有限公司宁夏	环境影响报告书	夏晟保技限 宁汇环科有限公司	中卫沙坡头区宣和镇	项目位于中卫市沙坡头区宣和镇以南约 25km 处,占地面积 0.6994km ² 。设计年开采石灰岩矿 200 万吨,其中水泥灰岩 150 万吨,建筑石料用灰岩 50 万吨。本项目不建设破碎站,开采后矿石送至宁夏中卫市天景山白路泉南	项目建设环境影响控制主要措施 (一)严格落实《报告书》提出的废气防治措施。 破碎、筛分过程依托宁夏中卫市天景山白路泉南段电石水泥灰岩矿矿石破碎线加工,设置全封闭皮带输送走廊及喷雾台,进料口设置集气罩,粉尘收集后通过布袋除尘器处理,经 15m 高排气筒排放;破碎、筛分过程粉尘经集气罩+布袋除尘器处理后通过 15m 高排气筒排放,颗粒物排放浓度须满足《水泥工业大气污染物排放标准》(GB 4915-2013)排放标准。 开采过程采用湿法作业,装卸过程及时洒水抑尘,矿区道路进行硬化并设置排水沟,进出车

	中卫市天景山白路泉北段水泥灰岩矿			段电石水泥灰岩矿矿石破碎线加工外售。矿权范围由 38 个拐点坐标圈定，开采深度 +2153m~+1860m，服务年限为 40 年。采用山坡式露天开采方式，采用自上而下、水平分层台阶开采方法，采用横采方式布置（垂直于矿体走向）工作线，由北向南（沿走向方向）分台阶推进。项目总投资 5579.14 万元，其中环保投资 527.83 万元，占总投资的 9.46%。	辆进行轮胎清洗，路面定时洒水，车辆限速、限载，运输过程加盖苫布，夹石堆场表层平整后铺设防尘网及时洒水降尘；厂区内安装一套视频监控设施，保证采矿作业面、夹石堆场、装车区、主要道路等易产生粉尘位置实现视频监控全覆盖，通过采取上述措施，厂界颗粒物无组织排放浓度须满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表 3 大气污染物无组织排放限值。 （二）严格落实《报告书》提出的废水防治措施。 生活污水依托天景山白路泉南段电石水泥灰岩矿设置的办公生活区旱厕处理，盥洗废水收集后用于矿区泼洒抑尘，粪污定期清掏送当地农田施肥。 （三）严格落实《报告书》提出的固废防治措施。 废润滑油属于危险废物，更换后的废润滑油由维修厂家直接带走交由有危废处置资质的单位处理；废雷管在当次爆破作业完成后，由爆破公司当值人员当场回收处置；剥离夹石与石灰岩矿石按比例混搭送破碎线加工；钻机布袋收尘灰与矿石产品混合外售；生活垃圾经垃圾箱集中收集
--	------------------	--	--	--	--

					后，定期运至附近垃圾中转站交由环卫部门进行处置。 （四）严格落实《报告书》提出的噪声防治措施。 矿区进行合理布局，选用低噪声设备，定期进行维护和保养，采取基础减振、隔声等措施，加强运输车辆管理，减速慢行、禁止鸣笛，厂界噪声须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中 2 类区标准要求。 （五）严格落实《报告书》提出的生态环境保护措施。 合理设计，加强管理，严格执行水土保持方案确定的各项保护措施，制定生态恢复计划；矿山服务期满后对不稳定性边坡进行适当修整，保证边坡稳定；对露天采场底部及平台、运输道路进行平整及压实，及时回填覆土，并播撒草籽进行植被恢复。 （六）严格落实《报告书》提出的环境管理措施与环境监测计划。 建立健全环境管理制度，落实环保岗位责任，设立专人负责项目营运期环境管理工作，制定企
--	--	--	--	--	---

					业环境保护计划，做好环境管理台账记录；加强环保设施的日常维护和保养，使其正常稳定运行；落实环保措施，并严格按照项目运营期环境监测计划一览表定期进行监测。 有关要求 （一）项目建设必须严格执行建设项目环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度，项目竣工投入运行前须按规定办理项目环保竣工验收，验收合格后方可投入生产。 （二）本批复仅限于《报告书》确定的工程内容，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。《报告书》自批准之日起超过5年，方决定工程开工建设的，《报告书》应当报我局重新审核。 （三）建设项目须依法依规取得相关部门合法手续后，方可开工建设。
--	--	--	--	--	---