

附件

| 序号 | 项目名称           | 环评类别    | 环评编制单位         | 建设地点          | 项目建设概况                                                                                                                                                                                 | 主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|----------------|---------|----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 中卫市荣豪工贸有限公司水泥预 | 环境影响报告表 | 众达(宁夏)技术咨询有限公司 | 中卫市沙坡头区滨河镇城北村 | 项目建设地址位于中卫市沙坡头区滨河镇城北村,总占地面积为 4000m <sup>2</sup> 。主要建设生产车间、自然养护区、成品堆存区及办公用房,配套安装水泥筒仓、搅拌机及其它附属设施。项目建成后年加工电线杆、水泥管、底盘、卡盘、拉盘等小型预制件约 3 万吨。项目总投资 55 万元,其中环保投资 24 万元,占总投资的 43.6%,主要用于废气、废水、噪声、 | 项目建设环境影响控制主要措施<br>(一)严格落实《报告表》提出的废气防治措施。<br>生产车间全封闭式建设,原料上料在生产车间内进行,上料口三面封闭,物料输送通道均全封闭式,车间内设置一台移动式焊接烟尘处理器对焊接烟尘进行处理;运输车辆采取篷布遮盖,地面进行硬化,加强日常环境管理,路面经常清扫,及时洒水降尘,厂界无组织粉尘排放浓度须满足《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)无组织排放浓度限值要求。<br>水泥筒仓顶部自带除尘器,废气经除尘器处理后通过距地面 15 米高排气口排放;上料口及搅拌机各设置 1 台集气罩,产生的粉尘经集气罩收集后引至 1 台布袋除尘器处理后通过 15m 高排气筒排放,废气颗粒物排放浓度须满足《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)表 1 中排放浓度限值要求。<br>(二)严格落实《报告表》提出的废水防治措施。 |

|  |      |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--|------|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 制品项目 |  |  |  | <p>固废防治等。</p> <p>生活污水主要为洗漱废水，用于厂区洒水抑尘；厂区设置防渗旱厕，定期清掏，清掏物用于农田施肥处理。</p> <p>（三）严格落实《报告表》提出的固废防治措施。</p> <p>钢筋加工产生的废边角料，集中收集后定期外售综合利用；焊渣、移动式焊接烟尘处理器收集的焊尘，集中收集后回用于生产；员工生活产生的生活垃圾集中收集后，定期清运至环卫部门指定的垃圾中转站处置。</p> <p>（四）严格落实《报告表》提出的噪声防治措施。</p> <p>厂区进行合理布局，选用低噪声设备，定期进行维护和保养，采取消声、隔声、减振等措施，加强运输车辆管理，采取限速行驶、禁止鸣笛等综合降噪措施后，厂界噪声须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中 2 类区标准要求。</p> <p>（五）严格落实《报告表》提出的环境管理措施与环境监测计划。</p> <p>建立健全环境管理制度，落实环保岗位责任，制定企业环境保护计划，做好环境管理台账记录；加强环保设施的日常维护和保养，使其正常稳定运行；落实环保措施，加强环境管理，并严格按照项目运营期环境监测计划一览表定期进行监测。</p> <p>有关要求</p> <p>（一）项目建设必须严格执行建设项目环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度，项目竣工投入运行前须按规定办理项目环保竣工验收，验收合格后方可投入生产。</p> <p>（二）本批复仅限于《报告表》确定的工程内容，建设</p> |
|--|------|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|   |                     |         |               |               |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---|---------------------|---------|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                     |         |               |               |                                                                                                                                                                                                                                  | <p>项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。《报告表》自批准之日起超过 5 年，方决定工程开工建设的，《报告表》应当报我局重新审核。</p> <p>（三）建设项目须依法依规取得相关部门合法手续后，方可开工建设。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2 | 中卫市嘎达云洲龙斐涛工贸有限公司水泥拌 | 环境影响报告表 | 众达(夏)旺宁技咨有限公司 | 中卫市沙坡头区常乐镇罗泉村 | <p>项目建设地址位于中卫市沙坡头区常乐镇罗泉村，租用中卫市嘎达云洲矿业有限公司矿山原料堆场空地建设，总占地面积 3000m<sup>2</sup>。主要建设一条 180m<sup>3</sup>/h 混凝土生产线，年生产商品混凝土 1 万吨。配套进料斗、搅拌设备、控制中心、水泥筒仓、地磅等辅助设施。项目为临时混凝土拌合站，所有产品用于中卫市沙坡头区农村道路工程，不外售。项目总投资 1200 万元，其中环保投资 100 万元，占总投资的</p> | <p>项目建设环境影响控制主要措施</p> <p>（一）严格落实《报告表》提出的废气防治措施。</p> <p>水泥筒仓呼吸孔产生的粉尘经顶部安装的振动滤芯式除尘器处理后，通过距地面 15m 高的排气口排放；搅拌机搅拌粉尘经布袋式除尘器处理后，通过距地面 15m 高的排气口排放，颗粒物排放浓度须满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表 1 中排放限值要求。</p> <p>进料斗处设置抑尘棚形成半封闭空间，并设置喷淋设施及时洒水降尘，物料输送皮带全封闭式；运输车辆控制装载量，物料采用密闭运输方式，厂区道路进行硬化，同时加强日常环境管理，及时洒水降尘，厂界颗粒物排放浓度须满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表 3 的无组织排放限值要求。</p> <p>（二）严格落实《报告表》提出的废水防治措施。</p> <p>搅拌机清洗水和混凝土运输车辆清洗水经沉淀池（20m<sup>3</sup>）沉淀处理后，回用于生产工序；生活污水主要为洗漱废水，用于厂区洒水抑尘；厂区设置防渗旱厕，定期清掏，清掏物用于农田施肥处理。</p> |

|  |      |  |  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--|------|--|--|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 合站项目 |  |  | 8.3%。 | <p>（三）严格落实《报告表》提出的固废防治措施。</p> <p>除尘器收集的粉尘，集中收集后作为原料回用于生产；沉淀池沉渣集中收集后作为建筑材料外运铺路；生活垃圾集中收集后，送至附近垃圾中转站由环卫部门统一处理。</p> <p>（四）严格落实《报告表》提出的噪声防治措施。</p> <p>厂区进行合理布局，选用低噪声设备，定期进行维护和保养，采取消声、隔声、减振等措施，加强运输车辆管理，采取限速行驶、禁止鸣笛等综合降噪措施后，厂界噪声须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中 2 类区标准要求。</p> <p>（五）严格落实《报告表》提出的环境管理措施与环境监测计划。</p> <p>建立健全环境管理制度，落实环保岗位责任，做好环境管理台账记录；加强环保设施的日常维护和保养，使其正常稳定运行；落实环保措施，并严格按照项目运营期环境监测计划一览表定期进行监测。项目运营结束后，临时占地工程按相关要求进行现场拆除及清理，恢复原状。</p> <p>有关要求</p> <p>（一）项目建设必须严格执行建设项目环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度，项目竣工投入运行前须按规定办理项目环保竣工验收，验收合格后方可投入生产。</p> <p>（二）本批复仅限于《报告表》确定的工程内容，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污</p> |
|--|------|--|--|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|   |                     |         |                     |            |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---|---------------------|---------|---------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                     |         |                     |            |                                                                                                                                                                                                       | 染、防止生态破坏的措施等发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。《报告表》自批准之日起超过5年，方决定工程开工建设的，《报告表》应当报我局重新审核。<br>(三) 建设项目须依法依规取得相关部门合法手续后，方可开工建设。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3 | 中卫市沙坡头区兴仁镇中心卫生院建设项目 | 环境影响报告表 | 旺宁技咨有公<br>(众达夏)术询限司 | 中卫市沙坡头区兴仁镇 | 项目建设地址位于中卫市沙坡头区兴仁镇，总占地面积13791.6m <sup>2</sup> ，中心地理坐标：北纬36°56'16"，东经105°15'39"。主要建设门诊楼1座、住院部1座、餐厅1座、综合楼业务楼1座以及相关基础配套设施。项目共设置病床位75张，主要用于基本医疗服务和疾病控制、健康教育等基本公共卫生服务。项目总投资为998.29万元，其中环保投资37万元，占总投资的3.7%。 | 项目建设环境影响控制主要措施<br>(一) 严格落实《报告表》提出的废气防治措施。<br>污水处理站废气通过活性炭吸附装置处理，废气排放浓度须满足《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表3污水处理站周边大气最高允许浓度要求；食堂燃气灶燃气废气随油烟一同经食堂顶部专用烟道排放，排放浓度须满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2新污染源大气污染物排放限值要求；厨房油烟经油烟净化器处理后通过专用烟道排放，排放浓度须满足《饮食业油烟排放标准》(试行)(GB18483-2001)中油烟排放浓度≤2.0mg/m <sup>3</sup> 的要求。<br>(二) 严格落实《报告表》提出的废水防治措施。<br>餐厅废水经隔油器隔油后同生活污水、医疗废水通过化粪池处理，后进入“一体化污水处理设施”(处理能力为30m <sup>3</sup> /d，处理工艺：调节+沉淀+消毒，采用二氧化氯作为消毒剂使用)处理，出水水质满足《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表2预处理标准后排入市政管网，最终由兴仁镇污水处理厂处理。<br>(三) 严格落实《报告表》提出的固废防治措施。<br>生活垃圾及餐厨垃圾通过专用收集箱收集，交由环 |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>卫部门统一处置；医疗废物和污水处理设施污泥，按照《医疗废物管理条例》进行管理，交由中卫市新洁垃圾处理有限公司进行处置。</p> <p>（四）严格落实《报告表》提出的噪声防治措施。</p> <p>场区进行合理布局，选用低噪声设备，加强进出车辆管理，采取消声、减振、降噪、距离衰减以及场区绿化等措施后，厂界噪声须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中 2 类区标准要求。</p> <p>（五）严格落实《报告表》提出的环境管理措施与环境监测计划。</p> <p>成立相应的环境管理机构，建立健全环境管理制度，制定环境保护计划，做好环境管理台账记录；加强环保设施的日常维护和保养，使其正常稳定运行；落实环保措施，保证各项污染物达标排放，并严格按照项目运营期环境监测计划一览表定期进行监测。</p> <p>有关要求</p> <p>（一）项目建设必须严格执行建设项目环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度，项目竣工投入运行前须按规定办理项目环保竣工验收，验收合格后方可投入生产。</p> <p>（二）本批复仅限于《报告表》确定的工程内容，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。《报告表》自批准之日起超过 5 年，方决定工程开工建设的，《报告表》应当报我局重新审核。</p> |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|   |                         |         |                  |               |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---|-------------------------|---------|------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                         |         |                  |               |                                                                                                                                                                     | (三) 建设项目须依法依规取得相关部门合法手续后,方可开工建设。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4 | 中卫市沙坡头区建筑垃圾消纳场及综合利用处理项目 | 环境影响报告表 | 众达(宁夏)旺宁技术咨询有限公司 | 中卫市沙坡头区常乐镇岷子沟 | <p>项目建设地址位于中卫市沙坡头区常乐镇岷子沟,总占地面积约 48666m<sup>2</sup>。建设一条处理能力为 500t/d 建筑垃圾再生破碎石生产线,年处理建筑垃圾 15 万吨。主要建设生产车间,消纳场,辅助生活用房。项目总投资 2277.03 万元,其中环保投资为 120 万元,占总投资的 5.27%。</p> | <p>项目建设环境影响控制主要措施</p> <p>(一) 严格落实《报告表》提出的废气防治措施。</p> <p>生产线设置于封闭式车间内,破碎机、筛分机等处设置集气罩收集粉尘,并配套设置自动雾化喷淋设施,同时设置 1 台雾炮喷水降尘,收集后的粉尘通过布袋除尘器处理,污染物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中二级标准要求后,通过 15m 高排气筒排放。渣土场采用篷布遮盖,四周设置密目网;上料工序料斗处设置喷淋装置进行抑尘,厂界四周设置防尘喷雾系统;运输道路进行硬化处理,及时洒水,车辆限速、限载,运输过程加盖篷布,在厂区出入口设置轮胎冲洗池对运输车辆轮胎进行冲洗,采取上述措施后,厂界颗粒物排放浓度须满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中无组织排放浓度限值要求。</p> <p>(二) 严格落实《报告表》提出的废水防治措施。</p> <p>洗砂工序产生的废水经沉淀池(400m<sup>3</sup>)沉淀处理后循环利用,不外排;生活污水主要为洗漱废水,用于厂区洒水抑尘;厂区设置防渗旱厕,定期清掏,清掏物用于农田施肥处理。</p> <p>(三) 严格落实《报告表》提出的固废防治措施。</p> <p>沉淀池沉渣、除尘器收尘灰、振动给料机分拣渣土收集后运至厂区北侧渣土场暂存,作为建筑土方外售;除铁工序产生的废旧金属和分拣工序产生的废木材集中收集后外售;生活垃圾集中收集后交由环卫部门处置。</p> |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>(四) 严格落实《报告表》提出的噪声防治措施。</p> <p>厂区进行合理布局, 选用低噪声设备, 定期进行维护和保养, 采取消声、隔声、减振等措施, 加强运输车辆管理, 采取限速行驶、禁止鸣笛等综合降噪措施后, 厂界噪声须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中 2 类区标准要求。</p> <p>(五) 严格落实《报告表》提出的环境管理措施与环境监测计划。</p> <p>建立健全环境管理制度, 落实环保岗位责任, 制定企业环境保护计划, 做好环境管理台账记录; 加强环保设施的日常维护和保养, 使其正常稳定运行; 落实环保措施, 加强环境管理, 并严格按照项目运营期环境监测计划一览表定期进行监测。</p> <p>有关要求</p> <p>(一) 项目建设必须严格执行建设项目环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度, 项目竣工投入运行前须按规定办理项目环保竣工验收, 验收合格后方可投入生产。</p> <p>(二) 本批复仅限于《报告表》确定的工程内容, 建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变动的, 建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。《报告表》自批准之日起超过 5 年, 方决定工程开工建设的, 《报告表》应当报我局重新审核。</p> <p>(三) 建设项目须依法依规取得相关部门合法手续后, 方可开工建设。</p> |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|