

附件

序号	项目名称	环评类别	环评编制单位	建设地点	项目建设概况	主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施
1	常拓养殖农民专业合作社万头	环境影响报告书	圣境科技发展有限公司	中卫市沙坡头区常乐镇黄套村	项目建设地址位于中卫市沙坡头区常乐镇黄套村,总占地面积约 309.5 亩,建成后年出栏肉牛 8500 头。主要建设牛舍 5 座、饲料加工间 1 座、堆粪场 1 座、青贮池 2 座,配套建设管理用房、农具间、检疫室、草料棚、消毒室、危废暂存间等。项目总投资 13000 万元,其中环保投资为	项目建设环境影响控制主要措施 (一)严格落实《报告书》提出的废气防治措施。 饲料加工间产生的粉尘经集气罩+布袋除尘器处理,排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表 2 中二级标准要求后,通过 15m 高排气筒排放。牛舍内铺设砂土层,定期对砂土层进行清理更换,清理出的砂土层送往堆粪场暂存;牛舍牛粪日产日清,每天按时清理后送往堆粪场暂存,及时外售并定期喷洒除臭剂;加强场区绿化,牛舍、堆粪场及时通风消毒、喷洒除臭剂,采取相应措施后厂界 NH ₃ 、H ₂ S 无组织排放浓度须满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表 1 中的二级标准(新改扩建),臭气浓度须满足《畜禽养殖业污染物排放标准》(GB18596-2001)排放限值。

	牛场建设项目			227 万元，占总投资的 1.74%。 (二) 严格落实《报告书》提出的废水防治措施。 项目废水主要为生活污水，洗漱废水用于场区洒水抑尘，生活污水经化粪池处理后，定期用吸污车运送至堆粪场，最终与牛粪便一起拉运至中卫市瀚辉农牧有限公司用做果园肥料。 (三) 严格落实《报告书》提出的固废防治措施。 牛粪采取干法清粪方式将粪便及时、单独清出，堆粪场牛粪便运送至中卫市瀚辉农牧有限公司用做果园肥料；病死牛尸体及胎盘，建设单位及时与中卫市沙坡头区动物疾病预防控制中心联系，及时拉运进行安全处置；除尘器收尘灰收集后，混合到原料中加工成饲料综合利用；医疗废物属于危险废物，各类医疗废物经消毒、分类打包密封，暂存于危险废物暂存间，由专人负责，采取专门的运输路线，定期交由有危废处理资质的单位处置；生活垃圾集中收集后，交由环卫部门处理。 (四) 严格落实《报告书》提出的噪声防治措施。 场区进行合理布局，选用低噪声设备，加强运输车辆管理，采取消声、减振、降噪、距离衰减以及场区绿化等措施后，厂界噪声须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中 1 类区标准要求。 (五) 严格落实《报告书》提出的防渗措施。 场区进行分区防渗，简单防渗区为办公区、厂区道路等，进行一般地面硬化；一般防渗区包括牛舍、堆粪
--	--------	--	--	---

					场、青贮池、化粪池等，防渗要求为等效粘土防渗层 Mb $\geq 1.5\text{m}$，渗透系数 $K \leq 1.0 \times 10^{-7} \text{cm/s}$；重点防渗区为危废暂存间，防渗要求为等效粘土防渗层 Mb $\geq 6.0\text{m}$，渗透系数 $K \leq 1.0 \times 10^{-7} \text{cm/s}$。 （六）严格落实《报告书》提出的环境管理措施与环境监测计划。 建立健全环境管理制度，制定企业环境保护计划，做好环境管理台账记录；加强环保设施的日常维护和保养，使其正常稳定运行；落实环保措施，做好排污口的规范化工作，并严格按照项目运营期环境监测计划一览表定期进行监测。场区下游设置一口地下水监测井，建立监测计划和制度进行地下水监控。 有关要求 （一）项目建设必须严格执行建设项目环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度，项目竣工投入运行前须按规定办理项目环保竣工验收，验收合格后方可投入生产。 （二）本批复仅限于《报告书》确定的工程内容，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。《报告书》自批准之日起超过 5 年，方决定工程开工建设的，《报告书》应当报我局重新审核。
--	--	--	--	--	--

						(三) 建设项目须依法依规取得相关部门合法手续后,方可开工建设。
2	沙坡头区香山乡米粮川村养殖园区扩能改造项目	环境影响报告书	众达(宁夏)技术咨询有限公司	中卫市沙坡头区香山乡米粮川村	项目建设地址位于中卫市沙坡头区香山乡米粮川村,场区中心地理坐标为:北纬 37° 7' 35.38"、东经 104° 55' 30.13"。项目总用地面积为 5780 0m²,约合 86.7 亩,主要建设标准化鸡舍 20 栋、垫料库、种蛋库、办公生活区,配套建设兽医室、消毒池、蓄水池、设备间、门房及消毒室等。项目引进白羽父母代蛋种鸡 17 万套,产蛋 2200 万枚/a。项目总投资 3231.06 万元,其中环保投资为 45.5 万元,占总投资的 1.41%。	项目建设环境影响控制主要措施 (一) 严格落实《报告书》提出的废气防治措施。 施工过程中采取湿式作业,及时洒水抑尘;运输车辆限速、限载,运输过程加盖篷布;靠近居民一侧进行遮挡;砂石料等易起尘物料集中堆放并加盖抑尘网,大风天气禁止施工,采取以上措施后,厂界颗粒物无组织排放浓度须满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)无组织排放监控浓度限值。 鸡舍设置换气扇,加强通风,加速粪便干燥,减少恶臭;在养殖区喷洒天然植物液除臭剂,饲料中添加酚制剂、EM 菌剂,加强厂区绿化,采取相应措施后厂界 NH₃、H₂S 无组织排放浓度须满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表 1 中的二级标准(新改扩建),臭气浓度须满足《畜禽养殖业污染物排放标准》(GB18596-2001)排放限值。 (二) 严格落实《报告书》提出的废水防治措施。 生活污水和鸡舍冲洗废水经化粪池处理后定期用吸粪车清掏,提供给周边农户作为肥水还田利用。 (三) 严格落实《报告书》提出的固废防治措施。 鸡舍产生的鸡粪、清理的垫料、脱落羽毛等集中清

	目				理后外售普添科（中卫）有机肥有限责任公司生产有机肥，不在厂区内储存；病死鸡建设单位及时与中卫市沙坡头区动物疾病预防控制中心联系，及时拉运进行安全处置；医疗废物集中收集后暂存于危险废物暂存间，定期交由医疗废物集中处理中心处理。危废暂存间必须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单的要求执行，防渗措施到位。危险废物厂内及厂外的运输过程，严格按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）中要求执行；废包装袋和生活垃圾设置收集箱，集中收集后交由环卫部门统一处置。 （四）严格落实《报告书》提出的噪声防治措施。 园区进行合理布局，选用低噪声设备，采取消声、减振、降噪、距离衰减以及厂区绿化等措施后，厂界噪声须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类区标准要求。 （五）严格落实《报告书》提出的防渗措施。 园区进行分区防渗，简单污染防治区为园区裸露地面，进行一般地面硬化；一般污染防治区包括化粪池、蓄水池、鸡舍、消毒室、消毒池、兽医室等，防渗要求为等效黏土防渗层不低于1.5mm厚、渗透系数为$1.0 \times 10^{-7} \text{cm/s}$；重点污染防治区为医疗废物暂存间，防渗要求为防渗层为至少2.0mm厚的高密度聚乙烯或其它人工材
--	---	--	--	--	---

					料，渗透系数为 $1.0 \times 10^{-10} \text{ cm/s}$。 （六）严格落实《报告书》提出的环境管理措施与环境监测计划。 建立健全环境管理制度，制定企业环境保护计划，做好环境管理台账记录；加强环保设施的日常维护和保养，使其正常稳定运行；落实环保措施，做好排污口的规范化工作，并严格按照项目运营期环境监测计划一览表定期进行监测。厂区外西南角下游布设地下水监测井 1 眼，建立监测计划和制度进行地下水监控。 有关要求 （一）项目建设必须严格执行建设项目环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度，项目竣工投入运行前须按规定办理项目环保竣工验收，验收合格后方可投入生产。 （二）本批复仅限于《报告书》确定的工程内容，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。《报告书》自批准之日起超过 5 年，方决定工程开工建设的，《报告书》应当报我局重新审核。 （三）建设项目须依法依规取得相关部门合法手续后，方可开工建设。
--	--	--	--	--	--