

附件

序号	项目名称	环评类别	环评编制单位	建设地点	项目建设概况	主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施
1	中卫市恒泰元农牧科技有限公司	环境影响报告书	宁夏卫环保科技有限公司	中卫市沙坡头区常乐镇	项目建设地址位于中卫市沙坡头区常乐镇,场区中心地理坐标为：北纬37°27'17.41"、东经105°11'17.35"。项目总占地面积为174.02亩,分为一场和二场建设,一场建设育雏鸡舍11栋,年育雏肉种鸡33万只;二场建设产蛋鸡舍9栋,年饲养产蛋肉	项目建设环境影响控制主要措施 (一)严格落实《报告书》提出的废气防治措施。 有机肥加工区发酵罐产生的恶臭气体通过生物除臭塔除臭后,通过15m高排气筒排放,恶臭污染物NH ₃ 、H ₂ S的排放浓度须满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1中的二级标准(新改扩建),臭气浓度须满足《畜禽养殖业污染物排放标准》(GB18596-2001)排放限值;生物质锅炉燃烧产生的废气经锅炉自带的湿法除尘处理后,通过15m高排气筒排放,污染物排放浓度须满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表2中新建燃煤锅炉大气污染物排放浓度限值;餐饮油烟经油烟净化器处理后通过烟道排放,废气排放浓度须

	公司宁夏中卫市沙坡头区20万套肉种鸡繁育一			种鸡 8.46 万只，年产蛋 1387.44 万枚。主要建设标准化鸡舍 20 栋、管理用房、职工宿舍、疫病监测、门房等附属设施以及配套环保设施；购置安装自动饮水系统、自动通风系统、自动环境控制系统、有机肥好氧发酵罐等设备。项目总投资 7092.6 万元，其中环保投资 683 万元，占总投资的 9.63%。	满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表 2 标准相关限值要求。 加强鸡舍环境综合管理，鸡舍鸡粪做到日产日清，定期喷洒除臭剂；增加厂区绿化，有机肥加工区鸡粪暂存区进行全封闭，发酵罐区域、鸡粪暂存区、一体化污水处理系统区、污水收集池等区域及时喷洒除臭剂，采取相应措施后厂界 NH₃、H₂S 无组织排放浓度须满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 1 中的二级标准（新改扩建），臭气浓度须满足《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）排放限值。 （二）严格落实《报告书》提出的废水防治措施。 废水主要是员工的生活污水以及鸡舍冲洗废水，生活污水经化粪池预处理后，与污水收集池收集的鸡舍冲洗废水一同进入厂区一体化污水处理设施（20m³/d）处理，处理后出水水质达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）表 1 中旱作标准后定期用吸粪车清掏，提供给周边农户作为肥水还田利用。 （三）严格落实《报告书》提出的固废防治措施。 鸡舍产生的鸡粪（含散落饲料、羽毛）、湿法除尘淤泥等经过有机肥加工区“高温好氧发酵”工艺制成有机
--	-----------------------	--	--	--	--

	期 建 设 项 目				肥进行外售，不在厂区内储存；病死鸡尸体通过化尸池及时进行安全填埋处理，化尸池建设应按照《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）相关要求建设；废旧离子交换树脂、医疗废物集中收集后暂存于危险废物暂存间，定期交由医疗废物集中处理中心处理。危废暂存间必须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单的要求执行，防渗措施到位。危险废物厂内及厂外的运输过程，严格按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）中要求执行；生物质燃烧后的炉灰作为环保型轻质建材原料外售；废包装袋和生活垃圾设置收集箱，集中收集后交由环卫部门统一处置。 （四）严格落实《报告书》提出的噪声防治措施。 厂区进行合理布局，选用低噪声设备，采取消声、减振、降噪、距离衰减以及厂区绿化等措施后，厂界噪声须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中1类区标准要求。 （五）严格落实《报告书》提出的防渗措施。 厂区做到雨污分流，进行分区防渗，一般防渗区包括蓄水池、有机肥加工区发酵罐区、锅炉房、鸡舍等，
--	-----------------------	--	--	--	---

					防渗要求为等效粘土防渗层 $Mb \geq 1.5m$，渗透系数 $K \leq 1.0 \times 10^{-7} cm/s$；重点防渗区包括危废暂存间、化粪池、污水收集池、尾水池、一体化污水处理设施区、化尸池、有机肥加工区鸡粪暂存区等，防渗要求为等效粘土防渗层 $Mb \geq 6.0m$，渗透系数 $K \leq 1.0 \times 10^{-7} cm/s$。 （六）严格落实《报告书》提出的环境管理措施与环境监测计划。 建立健全环境管理制度，制定企业环境保护计划，做好环境管理台账记录；加强环保设施的日常维护和保养，使其正常稳定运行；落实环保措施，做好排污口的规范化工作，并严格按照项目运营期环境监测计划一览表定期进行监测。依托厂区外北侧下游“中卫市恒泰元农牧科技有限公司宁夏中卫市沙坡头区 20 万套肉种鸡繁育二期建设项目”建设的地下水监测井 1 眼，建立监测计划和制度进行地下水监控。 有关要求 （一）项目建设必须严格执行建设项目环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度，项目竣工投入运行前须按规定办理项目环保竣工验收，验收合格后方可投入生产。
--	--	--	--	--	--

						（二）本批复仅限于《报告书》确定的工程内容，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。《报告书》自批准之日起超过5年，方决定工程开工建设的，《报告书》应当报我局重新审核。 （三）建设项目须依法依规取得相关部门合法手续后，方可开工建设。
2	中卫市恒泰元农牧科技有限公司	环境影响报告书	宁夏中卫环保科技有限公司	中卫市沙坡头区常乐镇	项目建设地址位于中卫市沙坡头区常乐镇，场区中心地理坐标为：北纬37°27'24.59"、东经105°11'10.08"。项目总占地面积107.22亩，分为三场和四场建设，三场建设产蛋鸡舍13栋，年饲养产蛋肉种鸡12.77万只；四场建设产蛋鸡舍13栋，年饲	项目建设环境影响控制主要措施 （一）严格落实《报告书》提出的废气防治措施。 生物质锅炉燃烧产生的废气经锅炉自带的湿法除尘处理后，通过15m高排气筒排放，污染物排放浓度须满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中新建燃煤锅炉大气污染物排放浓度限值；餐饮油烟经油烟净化器处理后通过烟道排放，废气排放浓度须满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2标准相关限值要求。 加强鸡舍环境综合管理，鸡舍鸡粪做到日产日清，定期喷洒除臭剂；增加厂区绿化，养殖区、污水收集池等区域及时喷洒除臭剂，采取相应措施后厂界NH₃、H₂S

	公司宁夏中卫市沙坡头区20万套肉种鸡繁育二			养产蛋肉种鸡12.77万只，年产蛋4024.56万枚。主要建设标准化鸡舍26栋、饲料房及配套环保设施；购置安装自动喂料系统、自动饮水系统、自动集蛋系统、自动通风系统、自动环境控制系统等设备。项目总投资3907.4万元，其中环保投资451万元，占总投资的11.5%。	无组织排放浓度须满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中的二级标准（新改扩建），臭气浓度须满足《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）排放限值。 （二）严格落实《报告书》提出的废水防治措施。 废水主要是员工的生活污水以及鸡舍冲洗废水，生活污水经化粪池预处理后，与污水收集池收集的鸡舍冲洗废水一同依托一期厂区建设的一体化污水处理设施（20m³/d）处理，处理后出水水质达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）表1中旱作标准后定期用吸粪车清掏，提供给周边农户作为肥水还田利用。 （三）严格落实《报告书》提出的固废防治措施。 鸡舍产生的鸡粪（含散落饲料、羽毛）和垫料采用干清粪工艺以及平养技术，经好氧发酵后同一批产蛋鸡出栏后统一清运，作为有机肥外售；湿法除尘淤泥依托一期建设的有机肥加工区“高温好氧发酵”工艺制成有机肥进行外售；病死鸡尸体依托一期建设的化尸池进行填埋处理，化尸池建设应满足《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）相关要求建设；废旧离子交换树脂、医疗废物集中收集后暂存于一期危险废物暂存
--	-----------------------	--	--	---	--

	期 建 设 项 目				间，定期交由医疗废物集中处理中心处理。危废暂存间必须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单的要求执行，防渗措施到位。危险废物厂内及厂外的运输过程，严格按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）中要求执行；生物质燃烧后的炉灰可作为环保型轻质建材原料外售；废包装袋和生活垃圾设置收集箱，集中收集后交由环卫部门统一处置。 （四）严格落实《报告书》提出的噪声防治措施。 厂区进行合理布局，选用低噪声设备，采取消声、减振、降噪、距离衰减以及厂区绿化等措施后，厂界噪声须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中1类区标准要求。 （五）严格落实《报告书》提出的防渗措施。 厂区做到雨污分流，进行分区防渗，一般防渗区包括锅炉房、鸡舍等，防渗要求为等效粘土防渗层 $Mb \geq 1.5m$，渗透系数 $K \leq 1.0 \times 10^{-7} cm/s$；重点防渗区包括化粪池、事故水池、污水收集池等，防渗要求为等效粘土防渗层 $Mb \geq 6.0m$，渗透系数 $K \leq 1.0 \times 10^{-7} cm/s$。 （六）严格落实《报告书》提出的环境管理措施与环境
--	-----------------------	--	--	--	---

					监测计划。 建立健全环境管理制度，制定企业环境保护计划，做好环境管理台账记录；加强环保设施的日常维护和保养，使其正常稳定运行；落实环保措施，做好排污口的规范化工作，并严格按照项目运营期环境监测计划一览表定期进行监测。厂区北侧下游布设地下水监测井 1 眼，建立监测计划和制度进行地下水监控。 有关要求 （一）项目建设必须严格执行建设项目环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度，项目竣工投入运行前须按规定办理项目环保竣工验收，验收合格后方可投入生产。 （二）本批复仅限于《报告书》确定的工程内容，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。《报告书》自批准之日起超过 5 年，方决定工程开工建设的，《报告书》应当报我局重新审核。 （三）建设项目须依法依规取得相关部门合法手续后，方可开工建设。
--	--	--	--	--	--