

序号	项目名称	环评类别	建设地点	建设单位	环境影响评价机构	建设项目概况	主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施
1	宁夏华琳源农牧有限公司育成蛋鸡养殖场建设项目	环境影响报告书	中卫市沙坡头区镇罗镇凯歌村	宁夏华琳源农牧有限公司	众旺达（宁夏）技术咨询有限公司	项目建设地址位于中卫市沙坡头区镇罗镇凯歌村，总用地面积为 197 亩，项目建成后年出栏 200 万只蛋鸡，其中 8 周龄 180 万只，12 周龄 20 万只。主要建设标准化鸡舍 16 栋，饲料间 1 座、有机肥加工车间，配套建设办公生活区、锅炉房、消毒室等辅助工程以及配套环保设施；配套安装粉碎	（一）严格落实《报告书》提出的废气防治措施。 加强鸡舍通风，鸡舍鸡粪日产日清，定期喷洒除臭剂；加强场区绿化，饲料中添加酚制剂，在养殖区、有机肥加工车间、发酵罐区域、一体化污水处理区等区域及时喷洒除臭剂，采取相应措施后场界恶臭污染物无组织排放浓度须满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 1 中的二级标准（新改扩建）。 饲料加工车间全封闭建设，粉碎和配料工段产生的粉尘经集气罩+脉冲布袋除尘器处理后，通过 15m 高排气筒排放，颗粒物排放浓度须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2

					机、发酵罐、5.6MW 生物质锅炉等设备。项目总投资 2800 万元，其中环保投资 226 万元，占总投资的 8.07%。	中二级排放标准；有机肥加工车间全封闭建设，好氧发酵罐配套微生物除臭塔，经微生物降解、填料吸附、喷淋等措施除臭，处理后通过 15m 高排气筒排放，恶臭污染物 NH₃、H₂S、臭气浓度的排放浓度须满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 1 中的二级标准（新改扩建）；生物质锅炉烟气采用低氮燃烧器+旋风除尘器+布袋除尘器处理，通过 35m 高排气筒排放，烟气排放浓度须满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表 2 标准中燃煤锅炉标准限值要求；餐饮油烟经油烟净化器处理后通过烟道排放，废气排放浓度须满足《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)表 2 标准相关限值要求。 （二）严格落实《报告书》提出的废水防治措施。 项目产生的废水主要是生活污水、鸡舍冲洗废水、锅炉排水、软水设备排水。生活污水经化粪池预处理后进入废水调节池，同鸡舍冲洗废水、锅炉排水、软水设备排水一起进入一体化污水处理设施处理，出水水质达到《农田灌溉水
--	--	--	--	--	--	--

						质标准》(GB5084-2005)表 1 中旱作标准后，用于建设单位自有农田灌溉。 (三) 严格落实《报告书》提出的固废防治措施。 鸡粪、散落饲料、脱落羽毛、污水处理系统污泥清理后运至有机肥加工车间生产有机肥外售；有机肥生物除臭塔更换的废填料由设备方直接带走处置；废玉米包装袋收集后暂存于饲料车间内，部分用于饲料包装，剩余部分外售；生物质废包装袋用于锅炉灰渣袋装利用，锅炉灰渣袋装后外售；病死鸡委托银川仁达无害化处理有限公司进行无害化处置；医疗废物收集后暂存于医疗废物暂存间（5m²），定期交由医疗废物集中处理中心处置；废离子交换树脂暂存于危废暂存间，交由有危废处理资质单位进行安全处置；生活垃圾集中收集，定期运至垃圾中转站交由环卫部门统一处理。 (四) 严格落实《报告书》提出的噪声防治措施。 场区进行合理布局，选用低噪声设备，采取消声、减振、降噪、距离衰减
--	--	--	--	--	--	--

						以及场区绿化等措施后，场界噪声须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中 2 类区标准要求。 (五) 严格落实《报告书》提出的防渗措施。 场区进行分区防渗，重点防渗区包括废水调节池、污水处理站、化粪池、有机肥加工车间等，防渗要求为等效黏土防渗层 $Mb \geq 6.0m$，渗透系数 $K \leq 10^{-7}cm/s$。医疗废物暂存间防渗要求按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)中的要求设计防渗方案执行；一般防渗区包括鸡舍养殖区、饲料加工车间地面等，防渗要求为等效黏土防渗层 $Mb \geq 1.5m$，渗透系数 $K \leq 10^{-7}cm/s$；简单防渗区包括办公区、生活区、厂区道路等，采取一般地面硬化。 (六) 严格落实《报告书》提出的环境管理措施与环境监测计划。 建立健全环境管理制度，制定企业环境保护计划，做好环境管理台账记录；加强环保设施的日常维护和保养，使其正常稳定运行；落实环保措施，做好排污口的规范化工作，并严格按照项目运
--	--	--	--	--	--	---

							营期环境监测计划一览表定期进行监测。场区内养殖区布设地下水监测井一眼，建立监测计划和制度进行地下水监控。
2	阳光电源沙坡头区孟家湾 100MW 光伏复合发电项目	环境影响报告表	中卫市沙坡头区宣和镇汪园村	中卫市常阳新能源科技有限公司	宁夏懿远睿通环保科技有限公司	项目建设地点位于中卫市沙坡头区宣和镇汪园村，总占地面积为 1256000 m²。主要建设内容包括太阳能光伏阵列单元、逆变器、升压线路及光伏支架基础，配套建设 35kV 配电室、SVG 室、站内道路、围栏、大门等辅助工程。项目设计运行 25 年，运行期间年均上网电量为 16508.88 万 kW·h，年发电等效小时数为 1627.66h。项目总投资 40000 万元，其中环保投资为 514.03 万元，占总投	（一）施工期严格落实《报告表》提出的废气防治措施。 施工现场设置围挡并定期循环洒水，道路进行硬化，加强施工现场及施工便道的洒水降尘工作；堆存易产生扬尘的施工材料用防尘网遮盖，粉状物料不得露天堆放，采取遮盖措施；选用环保型施工机械，运输车辆加盖篷布，合理选择运输路线，控制车速，严禁超载、运料散落。 （二）严格落实《报告表》提出的废水防治措施。 生活污水依托中卫市旭卫 50 兆瓦光伏复合项目中 110kV 升压站内已建污水处理设施处理，经处理后用于站区绿化；太阳能电池板清洗废水直接用于电池板下的植被绿化。 （三）严格落实《报告表》提出的固废防治措施。 废机油、废变压器油、废铅蓄电池

						资的 1.29%。	收集后暂存于危废暂存间，定期交由有危险废物处理资质的单位进行安全处置；产生的废旧电池板由生产厂家维护作业时直接回收，站区内不贮存；生活垃圾集中收集，定期运送至附近的垃圾中转站统一处理。 （四）严格落实《报告表》提出的噪声防治措施。 场区进行合理布局，选用低噪声设备，定期进行维护和保养，采取隔声、减振等措施，加强运输车辆管理，通过基础减震、隔声、距离衰减以及场区绿化等措施后，场界噪声须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中 1 类区标准要求。 （五）严格落实《报告表》提出的环境管理措施和生态恢复措施。 建立健全环境管理制度，制定企业环境保护计划，加强环境管理，落实环保措施，保护项目电场区域生态环境。施工结束后建设单位按照建设项目水土保持的有关要求进行施工现场及临时占地的回填、平整，及时播撒草籽进行植被恢复。
--	--	--	--	--	--	------------------	--