

## 附件 3

## 沙坡头区“四水四定”重点项目清单

序号	项目名称	建设规模及主要内容	总投资 (万元)	责任部门	完成时 限
总计			<b>112358.81</b>	—	—
一、农业节水项目					
(一) 高标准农田建设项目(高效节水)					
1	沙坡头区 2023 年兴仁镇高庄、王团等村现代高效节水农业项目	建设规模 2.1641 万亩，新建首部厂房 8 座，铺设 PE 管道 261.66 公里、PE 软带 163.41 公里、滴灌带 8256 公里，安装泵站自动化控制设备 8 套，电磁阀 1026 个，控制器 896 套。整治田间道路 8.3 公里，增施水溶肥面积 2.1641 万亩。	5174.17	区农业农村局	2025 年 4 月
2	沙坡头区永康镇城农村苹果园高效节灌 试点项目	新建 2.4 万立方米蓄水池 1 座，首部枢纽（加压、过滤设备）1 座；铺设地埋压力管道 30.525 千米，配套各类建筑物 411 座，配套施肥器 430 套；新建 10KV 高压线路 0.5 千米，低压输电线路 0.13 千米，160KVA 变压器 1 台；新建 4 米宽砂砾石路 7 条 3.06 千米，4 米宽硬化道路 1 条 100 米；配套诱虫灯 93 套，对灌溉工程配套自动化控制设备以及信息化系统；永大二期主支路两侧枣树配套地埋压力管道 75.3 千米。	907.95	永康镇人民政府	2024 年 12 月
3	沙坡头区增发国债高标准农田建设项目（高效节水）	建设规模 1.24 万亩，新建灌溉系统 9 个、管道建筑物 735 座，铺设 PVC 管道 151 公里；新建暗管排水系统 10 个，铺设 PVC 集水管 28 公里、PE 波纹吸水管 184 公里；平田整地 507 亩，配套自动化信息化等。	2808.00	区农业农村局	2024 年 11 月
4	沙坡头区 2023 年滨河镇大板村、迎水桥镇牛滩村高标准农田建设项目	建设规模 6362 亩，田块整治 920 亩，新建 9.8 万方蓄水池 1 座，泵站 1 座，高效节水工程铺设 PVC 地埋压力管道 145 公里，PE 管 44 公里，滴灌带 3868 公里；暗管排水工程铺设 PVC 集水管 16 公里，PE 波纹吸水管 67 公里；配套自动化工程等。	3363.83	区农业农村局	2025 年 4 月

序号	项目名称	建设规模及主要内容	总投资 (万元)	责任部门	完成时 限
5	沙坡头区 2025—2027 年高标准农田建设项目	建设规模 3 万亩，田块整治、灌溉与排水、田间道路、自动化工程等。	9000.00	区农业农村 局	2028 年 4 月
6	沙坡头区宣和镇赵滩等村高标准农田建设项目水源及低产田提升工程	新建赵滩西、赵滩东 2 座蓄水池，总容积为 19.8 万立方米；新建首部加压泵站 2 座，低产农田增施有机肥 200 吨。	2100.00	区农业农 村局	—
<b>(二) 现代化生态灌区</b>					
1	沙坡头灌区七星渠灌域续建配套与现代化改造工程项目	对沙坡头区七星渠、高干渠骨干灌排工程进行提升改造，提高灌区供水保障能力和信息化管理水平。砌护改造渠道 70.3 公里，改造建筑物 328 座，建设渠道巡护路 48.8 公里。	—	水利厅建 设中心	2024 年 6 月
<b>二、非常规水利用项目</b>					
1	中卫市城区排水防涝鼓楼南街雨污分流管网建设项目	新建 D400~D1200 雨水主(副)管 7642 米，新建 D600~D800 污水管道 1401 米，新建 dn315 给水主管 1690 米。对机动车道雨污管道埋设段拆除新建，同步完善道路等交通设施。	9418.45	中卫市住 建局	2024 年
2	中卫市排水防涝怀远街雨污分流管网建设项目	新建 D400~D1200 雨水管道 8297 米，新建 D600~D800 污水管 2691 米，新建 dn315 给水管道 2590 米；对埋设段管沟范围内道路拆除新建，其余部分面层铣刨罩面，现状人行道翻建，同步完善道路标线等交通设施。	12304.53	中卫市住 建局	2025 年
3	中卫市东区排水防涝雨污分流管网建设(一期)项目	<b>丰安东路:</b> 新建 DN400 给水主管 500 米，D800 雨水主管 500 米，D400 雨水副管 550 米，D600 污水主管 500 米，DN315 再生水主管 500 米，DN1000 供热管道 1000 米，同步建设道路、路灯等其他附属设施。 <b>远二路:</b> 新建 DN315 给水主管 500 米，D800 雨水主管 500 米，D400 污水主管 500 米，DN200 再生水主管 500 米，DN400 供热管道 650 米。同步建设道路、路灯等其他附属设施。	4986.50	中卫市住 建局	2025 年
4	中卫市排水防涝黄河一街(南苑东路—滨河北路段)雨污分流管网建设项目	新建 D800~1400 雨水主管 2441 米，D400~600 污水主管 2441 米，DN200 再生水主管 2441 米，DN315 给水主管 2441 米，DN200~600 供热管道 3525 米。同步建设道路、路灯等其他附属设施。	8111.81	中卫市住 建局	2025 年

序号	项目名称	建设规模及主要内容	总投资 (万元)	责任部门	完成时 限
5	中卫市排水防涝沙坡头大道北路等道路雨污分流管网改造项目	对城区 14 处积水点，新建 d400~1000mm 雨水主管 10117 米，d300mm 雨水口连接管 11493 米，双算雨水口 1584 座，d600~800mm 排水主管 1943 米；配套检查井及路面恢复等其他附属设施。	7309.00	中卫市住建局	2025 年
6	沙坡头区永康镇徐庄村 4-12 队生活污水处理项目	铺设污水管网 7624 米，塑料检查井 193 座，预制钢筋混凝土检查井 36 座，雨水井 18 座，混凝土路面拆除 14317 平方米、硬化 14683 平方米，涵管拆除恢复 1 座，石砌八字排水口 1 座，原有污水管道疏通清淤 1064 米，20 立方米成品钢筋混凝土化粪池 1 座，10 立方米成品钢筋混凝土化粪池 1 座，100 立方米钢筋混凝土集污池 1 座，8 立方米吸污车 1 辆。	484.00	永康镇人民政府	—
<b>三、生态治理项目</b>					
1	沙坡头区兴仁镇南部防洪工程	对 3387.2 米现状沟道进行裁弯取直边坡修整，新开挖沟道 10598.7 米，排洪沟衬砌 3087.4 米，洪水河衬砌 197 米；新修导洪堤 7 座、涵洞 8 座、漫水路 5 处；改造涵洞 4 座，新铺设 3.5 米宽砂石路 6890 米；高崖沟清淤疏浚 2902.2 米，洪水河清淤疏浚 1527.4 米等。	4079.51	区水务局	2024 年 12 月
<b>四、水资源配置项目（供水保障工程）</b>					
1	宁夏引黄灌区抗旱减灾调蓄工程沙坡头区看透山调蓄水库工程	新建 220 万立方米蓄水池 1 座，铺设出水管线 0.42 公里，配套出水控制阀井 1 座。	14011.89	区水务局	2025 年 12 月
2	沙坡头区兴仁扬黄灌区续建配套与节水改造项目	（1）输水工程：铺设看透山调蓄水池引水管线 9.60 公里，配套各类建筑物 59 座；（2）配水工程：新建进水前池 1 座、西里加压泵站 1 座、团结加压泵站（浮船泵站）1 座，铺设配水管线 4 条共 18.15 公里，配套各类建筑物 83 座。	16214.75	区水务局	2024 年 12 月
3	沙坡头区香山乡压砂地退出产业结构调整配套一期项目	新建蓄水池 5 座、47.92 万立方米，铺设输配水管线 4.927 千米，新建首部枢纽（配电室）5 座、277.69 平方米，配套建筑物 38 座，架设高压输电线路 5.242 千米，配套变压器 4 套。5 座蓄水池总控制灌溉面积 9688 亩，每亩补助辣椒苗 1000 株，共 968.8 万株。	2919.07	区水务局	2024 年 12 月

序号	项目名称	建设规模及主要内容	总投资 (万元)	责任部门	完成时 限
<b>五、水生态保护项目</b>					
<b>(一) 水土保持</b>					
1	宁夏南部生态保护修复与水土流失综合治理 2024 年中卫市直—中卫市国有林业总场人工种草项目	在中卫市沙坡头区实施人工种草 2 万亩。	700.00	中卫市自然资源局	—
2	宁夏南部生态保护修复与水土流失综合治理 2024 年中卫市直—中卫市国有林业总场营造林项目	在中卫市沙坡头区实施人工营造灌木林 2.5 万亩、退化林修复 7.54 万亩。	4016.00	中卫市自然资源局	—
3	沙坡头区兴仁镇退化林修复（灌木林平茬）项目	退化林改造作业区面积 35260.0 亩，采取补植、平茬、剩余物清理、病虫害防治四种修复措施。其中：补植 11509.7 亩，平茬、剩余物清理、病虫害防治 35260.0 亩。	695.00	兴仁镇人民政府	—
4	中卫市沙坡头区防沙治沙示范建设项目	在中卫市沙坡头区迎水桥镇沙坡头村建设蓝藻规模化培养基地一处，实施工程固沙科技示范区建设，开展生物固沙试验示范区建设、沙生植物科普示范区建设等防沙治沙项目。	500.00	中卫市自然资源局	—
<b>(二) 污水处理项目</b>					
1	沙坡头区兴仁镇街道和洪水河沿线居民生活污水收集处理项目	新建污水管道总长度 60783 米，其中，DN160 入户管 49060 米，DN190 压力管 570 米，DN200 污水管道 7938 米，DN300 污水管道 2555 米，DN400 污水管道 660 米，检查井 348 座，100 立方米化粪池 3 座，污水提升泵站 3 座，道路拆除恢复 11738 平方米。	3254.35	兴仁镇人民政府	—